

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนเข้าบ่อภัยแล้ง หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๗๖ ลบ.ม. บ้านสันธาตุ หมู่ ๕
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าบ่อภัยแล้ง บ้านสันธาตุ หมู่ ๕ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๗๖ ลบ.ม. (ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๗๔.๐๐ เมตร ถมสูง ๐.๑๒ เมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ราคามันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย ๑๘.๑๙ บาท/ลิตร

กำหนดราคากลางโดย ๑. นายชนวีร์ สุตะวงค์ ๒. นางสาวรัฐชยาพรณ นันทะศักดิ์ ๓. นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล ๔. นายสุภาพ พรหมพุฒิ ๕. นายแก้วมูล คัดข้างบน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	งานลงหินคลุก							
๑.๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๓๔๘.๐๐	๑.๖๔	๒,๒๑๐.๗๒	๑.๓๘๒๒	๒,๒๒๗	๓,๐๕๕.๖๖
๑.๒	หินคลุก	ลบ.ม.	๑๖๑.๗๖	๕๑๔.๐๕	๘๓,๑๕๑.๑๑	๑.๓๘๒๒	๗๑๐.๕๑	๑๑๔,๙๓๑.๕๖
					๘๕,๓๖๑.๘๓			
							รวม	๑๑๗,๙๘๗.๑๒
							ปรับยอด	๑๑๗,๙๐๐.๐๐

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

4 ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $๑ + \frac{2}{(1 \times 3)}$

5 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = x

=	๘๕,๓๖๑.๘๓
=	-
=	๑.๓๘๒๒
=	๑.๐๐๐๐
=	๑.๓๘๒๒

(ลงชื่อ).....

(นายชนวีร์ สุตะวงค์)

.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัฐชยาพรณ นันทะศักดิ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)

.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุภาพ พรหมพุฒิ)

(ลงชื่อ).....

(นายแก้วมูล คัดข้างบน)

.....กรรมการ

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าบ่อภัยแล้ง

หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า

๑๖๑.๗๖ ลบ.ม.

ปริมาณงาน ถนนกว้างเฉลี่ย

๒.๐๐ เมตร

ถมสูง

๐.๑๒ เมตร

ความยาวรวม

๖๗๔.๐๐ เมตร

ปริมาตรหินคลุกรวม

๑๖๑.๗๖ ลบ.ม

ค่าวัสดุ

ค่าขนส่ง

ค่าแรง

ราคาต่อหน่วย

๓๖๘.๓๐

๑๔๕.๗๔

๕๑๔.๐๔

สถานที่ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ราคาน้ำมัน ๑๘.๐๐-๑๘.๙๙ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (รถบรรทุกสิบล้อ)