ประมาณราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ แบบ ปร.๕

ประเภท งานก่อสร้างชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา ต.ศรีเมืองชุม อ. แม่สาย จ. เชียงราย

ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ความยาวรวม ๔๗๕ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๒๕ ลบ.ม. พร้อมงานวางท่อ คสล . ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑.นายชนวีร์ สุตะวงค์ ๒.นางสาวยุภา รุ่งทวีพิทยากุล ๓.นางนงคราญ สมัครสมาน ๔.นายธีระชัย ปาเปาอ้าย ๕.นายสิงห์คำ ชุ่มตี้

ราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	๖,๙๕๐.๑๕	๑.๓๕๓๖	๙,๔๐๗.๗๒	
๒	ประเภทงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	๒๒,๙๙๗.๗๖	๑.๒๗๖๔	๒๙,๓๕๔.๓๔	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเพียง			๓๘,๗๖๒.๐๖	
				๓๘,๗๐๐.๐๐	

ขนาดหรือพื้นที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นายชนวีร์ สุตะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสาวยุภา รุ่งทวีพิทยากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางนงคราญ สมัครสมาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายธีระชัย ปาเปาอ้าย
ประชาคม หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสิงห์คำ ชุ่มตี้
ประชาคม หมู่ที่ ๗

แบบสรุปประมาณราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.ศรีเมืองชุม อ. แม่สาย จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

ที่ตั้งโครงการ ลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา ต.ศรีเมืองชุม อ. แม่สาย จ. เชียงราย ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย ๓๐.๗๔ บาท/ลิตร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ความยาวรวม ๔๗๕ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๒๕ ลบ.ม. พร้อมงานวางท่อ คสล . ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑.นายชนวีร์ สุตะวงค์ ๒.นางสาวยุภา รุ่งทวีพิทยากุล ๓.นางนงคราญ สมัครสมาน ๔.นายธีระชัย ปาเปาอ้าย ๕.นายสิงห์คำ ชุ่มดี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	ลำเหมืองกลางทุ่งนาความยาวรวม ๔๗๕ เมตร							
๑.๑	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๒๔๒.๒๕	๒๘.๖๙	๖,๙๕๐.๑๕	๑.๓๕๓๖	๓๘.๘๓	๙,๔๐๗.๗๒
๒	**งานวางท่อ คสล. ขนาดศก. ๐.๖๐ ม.**							
๒.๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.	ท่อน	๒๔.๐๐	๙๕๘.๒๔	๒๒,๙๙๗.๗๖	๑.๒๗๖๔	๑,๒๒๓.๐๙	๒๙,๓๕๔.๓๔
					๒๙,๙๔๗.๙๑		รวม	๓๘,๗๖๒.๐๖
	ตัวอักษร (-สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด	๓๘,๗๐๐.๐๐